

USŁUGI PROJEKTOWE
I OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO
Franciszek Lipski, ul. Kołłątaja 88/18
05-402 OTWOCK, tel. 510 175 332
fax 22 789 30 58; e-mail franciszeklipski@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT
DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA WYKONANIE
DROGI POŻAROWEJ I UTWARDZENIA TERENU
PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE
przy ulicy Szkolnej 2

INWESTOR:

Gmina CELESTYNÓW
Ul. Regucka 3
05-430 CELESTYNÓW

Otwock, 10 lipca 2015 r

L/p	Opis i przedmiar robót	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4
1 POWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,06
	(633,90+9.00)/10000		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, grubość warstwy do 15 cm	m ²	642,90
	633,90+9.00		
3	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	574,63
	633,90-59.27		
4	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	574,63
	574,63		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	574,63
	574,63		
6	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	574,63
	574,63		
7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	62,04
	45.52+8.90+5.8+1.82		
8	Dostawa i montaż Altany Śmietnikowej	szt.	1,00
2 DROGA POŻAROWA			
9	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	59,27
	59.27		
10	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	59,27
	59.27		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	59,27
	59.27		
12	Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	59,27
	59.27		
13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	59,27
	59.27		
14	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	34,80
	34.80		