

USŁUGI PROJEKTOWE
I OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO
Franciszek Lipski, ul. Kołłątaja 88/18
05-402 OTWOCK, tel. 510 175 332
fax 22 789 30 58; e-mail franciszeklipski@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT
DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA WYKONANIE PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU
PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE
przy ulicy Szkolnej 2

INWESTOR:

Gmina CELESTYNÓW
Ul. Regucka 3
05-430 CELESTYNÓW

Otwock, 12 grudnia 2014 r

L/p	Opis i przedmiar robót	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4
1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
1	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III- koparką	mb.	32,0
2	Montaż rur PE 100Ø63x5,8 mm SDR 11PN16 na podsypce piaskowej o gr. 10 cm, włączenie do sieci, zainstalowanie układu wodomierzowego, dezynfekcja przyłącza, płukanie przyłącza i próba ciśnieniowa	mb.	32,0
3	Montaż zaworu odcinającego Ø32	szt.	2,0
4	Badanie wody w zakresie bakteriologii	kpl.	1,0
5	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,0
6	Opłata administracyjna wnoszona do G.K. Celestynów	kpl.	1,0
7	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej	m ²	12,0
8	Montaż trójnika kołnierzewego DN 100/50/100 mm	szt.	1,0
9	Montaż zasuwy klinowej DN 50 mm wraz z obudową i skrzynką żeliwną (miękkie uszczelnienie).	kpl.	1,0
2 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE			
9	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III- koparką	mb.	38,0
11	Montaż przyłącza kanalizacyjnego rura PCV kl. S Ø 160x4,7 mm na podsypce piaskowej gr. 15 cm, włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego	mb.	38,0
12	Wykonanie studni inspekcyjnej: kineta TEGRA PPØ 425 mm (dopływ lewy); Rura karbowana PP Ø 425 mm, L=2000 mm, Rura teleskopowa z uszczelką PVC Ø425 mm, Pokrywa żeliwna A15 Ø 425 mm	kpl.	1,0