

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 01 października 2015 r.

FZP.271.14.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie ”.**

Pyt. Nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na Budowę Przedszkola Samorządowego zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutu parteru oraz poddasza zawierającego rozmieszczenie wyposażenia meblowego oraz dołączenie pełnej specyfikacji technicznej z podaniem dokładnych wymiarów, parametrów techniczno-użytkowych wymaganego wyposażenia. Zamawiający podaje wyposażenie sal bez szczegółowych informacji na przykład:

1. pkt 79 „dostawa i montaż kratownicy”
2. pkt 82 „dostawa i montaż zestawu 5-cio elementowego”
3. pkt 86 „parawany”
4. pkt 88 „krzesła składane”
5. pkt 94 „dostawa i montaż krzeselka rehabilitacyjnego nr 1 i nr 2”
6. pkt 115 „krzesła standard”
7. pkt 107 „dostawa i montaż wieszaków szatniowych + przegródki”

Wyżej wymienione pozycje są tylko wybiórczymi przykładami, brak jest szczegółowych parametrów i opisów do większości pozycji „Ilościowego zestawienia wyposażenia przedszkola samorządowego w Celestynowie przy ul. Szkolnej 2”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry i opisy zostały zawarte w zaktualizowanym Załączniku nr 16 tj. Zestawienie wyposażenia”. Wyposażenie zostało podzielone na dwie grupy tj. „wyposażenie do zakupu” i „wyposażenie istniejące”. Zamówienie obejmuje „wyposażenie do zakupu”.

Pyt. Nr 2

W opisie odnośnie wykładzin występuje jedynie zapis ...”Homogeniczna wykładzina rulonowa o grubości 2 mm, pokryta poliuretanem, klasa ścieralności P, klasa użytkowa 34”. Brakuje natomiast istotnych parametrów takich jak: waga, wgniecenie resztkowe, odporność na ogień. Uprzejmie proszę o określenie powyższych parametrów.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia dodatkowe parametry dotyczący wykładzin:

1. ognioodporność zgodnie z PN-EN 13501-1:2008. Trudno zapalne: Bfl-s1
2. wgniecenie resztkowe: $ok \leq 0.02$ mm
3. waga będzie wartością wynikową spełnienia wszystkich parametrów dotyczących posadzki.
Jedyne ograniczenie stanowi ciężar warstwy wykończeniowej, przyjęty w części obliczeń statycznych ($0,46 \text{ kN/m}^2$).

Pyt. Nr 3

Proszę o wymiary stolików, tablicy suchościeralnej ora karty katalogowe lub opis jak mają wyglądać kąciki tematyczne (co wchodzi w skład takiego kącika, ilości, zastosowany materiał).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry i opisy zostały zawarte w zaktualizowanym Załączniku nr 16 tj. Zestawienie wyposażenia". Wyposażenie zostało podzielone na dwie grupy tj. „wyposażenie do zakupu” i „wyposażenie istniejące”. Zamówienie obejmuje „wyposażenie do zakupu”.

Pyt. Nr 4

Czy minimalny okres gwarancji wykonanych robót nie powinien wynosić minimum 5 lat wg nowych przepisów z grudnia 2014r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia okres gwarancji. Okres gwarancji ustala się na minimum 60 miesięcy/maksymalnie 72 miesiące.

Pyt. Nr 5

Czy rapówka na pewno ma być wykonana na ociepleniu ścian fundamentowych i w takich ilościach (poz. z przedmiaru 21)?

Odpowiedź:

Porządek warstw ścian fundamentowych pokazano na przekrojach architektonicznych (opis SF). Bloczki betonowe należy najpierw otynkować, a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową i cieplną. Poz. 21 z przedmiaru jest prawidłowa, dotyczy tynkowania z obu stron.

Pyt. Nr 6

Proszę o podanie dokładnych parametrów i wytycznych stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Parametry techniczne dotyczące ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wymiarów, sposobu rozwierania, wymaganej odporności ogniowej, przeszkleń, okuć, współczynnik izolacyjności cieplnej przedstawiono w Opisie technicznym do Architektury (8.2.) oraz Zestawieniu Okien i Drzwi - Rys A-13.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pyt. Nr 7

Jaki jest rodzaj tynków wewnętrznych (gipsowe czy cem. wap.)?

Odpowiedź:

Tynki wewnętrzne zostały określone na przekrojach architektonicznych (opis SZ) oraz przedmiarze (poz. 8.2. Tynki i okładziny). Wykończenie stanowią tynki z zaprawy wapienno - cementowej kat. III-ciej dodatkowo „filcowane”.

Pyt. Nr 8

Z jakiego rodzaju drewna wykonywana będzie deszczówka i czy można zastosować inną technologię montażu (poz. 142)?

Odpowiedź:

Posadzki drewniane określono w pkt. 8.1. opisu technicznego do architektury: Klepka dębowa - w pokojach socjalnych i administracyjnych. Parametry określono także w SST - 7.3. Posadzki i podłogi.

Pyt. Nr 9

Docieplenie budynku jest podane w przedmiarze w jednostkach "mb", czy nie ma tam błędu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze poz. 8.3. prawidłowo określono jednostki dotyczące wykonania ocieplenia. W mb podano ilości kątowników metalowych do osłony naroży oraz listwy startowej (cokołowej). Natomiast pozostałe ilości dot. ocieplenia podano w m2.

Pyt. Nr 10

Proszę o podanie parametrów technicznych centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry techniczne centrali wentylacyjnej są zawarte w **Załączniku Nr 24A.**

Pyt. Nr 11

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Prace rozbiórkowe w tym rozbiórka części ogrodzenia, śmietnika i istniejącego szamba.
2. Nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej oraz ogrodzenia drewnianego.
3. Projektowanej zieleni – trawnika.
4. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów blachodachówki.
5. Prosimy o potwierdzenie wykonania izolacji akustycznej z płytek pilśniowych ze względu na to, że są one ujęte w przedmiarach natomiast w dokumentacji nie.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamówienie nie obejmuje prac rozbiórkowych ogrodzenia, śmietnika i istniejącego szamba.

Ad. 2 Zamówienie nie obejmuje wykonania nowego ogrodzenia.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Ad.3 Zamówienie nie obejmuje wykonania trawnika.

Ad. 4 Blachodachówka z blachy o grubości 0,5 mm, wys. Profilu 40 mm, powłoka poliester.

Ad. 5 Zamówienie obejmuje wykonanie izolacji akustycznej z płytek pilśniowych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Modyfikacja polega na :

1) zmianie terminu składania i otwarcia ofert :

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **05 października 2015r. godz. 10:00** zmienia się na **08 października 2015r. godz. 10:00**.

2) zmianie okresu gwarancji:

Dotychczasowy okres gwarancji: **36/48 miesięcy** w zależności od złożonej oferty zmienia się na **60/72 miesiące**.

3) załącznik Nr 16 do SIWZ: zmodyfikowany został **Załącznik Nr 16 Przedmiar wyposażenie.**

4) dodany został **Załącznik Nr 24A – centrala wentylacyjna.**

Wójt Gminy Celestynów

/-/ Witold Kwiatkowski