

Przedmiar robót: Remont drogi gminnej ul. Kupieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+007,00 do km 0+148,00

| I.p. | OPIS PRAC I WYLICZENIA | j.m. | razem | cena |
|-------------|--|----------------|--------------|-------------|
| I | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 | mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30,00 cm, 141 x 5 m | m ² | 705,00 | |
| II | wykonanie podbudowy drogi | | | |
| 1 | warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10,00 cm | m ² | 705,00 | |
| 2 | podbudowa z kruszywa betonowego o grubości po zagęszczeniu 10,00 cm | m ² | 705,00 | |
| III | Wykonanie nawierzchni drogi | | | |
| 1 | nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, przy użyciu rozściełacza | m ² | 705,00 | |
| IV | Pobocza | | | |
| 1 | profilowanie poboczy gruntowych | m ² | 360,00 | |