

Przebudowa Drogi Gminnej Nr 270196W - ul. Pogorzelskiej w m. Dąbrówka

Przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+774

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,774		-
Razem dział: Roboty przygotowawcze						-
2 Roboty ziemne						
2 d.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i na zjazdach na drogi boczne w gruncie kat. V-VI głębokości 35 cm	m2	4127,42		-
3 d.2	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi/urobku (korytowanie + rowy) samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt kat. IV w miejsce wskazane przez inwestora	m3	1695		-
Razem dział: Roboty ziemne						-
3 Przepusty pod zjazdami na drogi boczne w km 0+667,3, 0+572,50 i 0+467,50						
4 d.3	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm	m	7		-
5 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	2		-
6 d.3	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm	m	8,4		-
7 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2		-
8 d.3	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm	m	7,5		-
9 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2		-
Razem dział: Przepusty pod zjazdami na drogi boczne w km 0+667,3, 0+572,50 i 0+467,50						-
4 Podbudowy						
10 d.4	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosyntetyku	m2	4166		-

11 d.4	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm	m	50	-
12 d.4	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie warstwy zagęszczonego podłożagr. 15 cm z pospółki	m2	4127,42	-
13 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3706	-
Razem dział: Podbudowy					0,00
5	Zjazdy indywidualne				
14 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa pod rurę na zjazdach o grubości 20 cm	m2	206,5	0,00
15 d.5	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami indywidualnymi - rury PCV o śr. 40 cm	m	206,5	0,00
16 d.5	KNR 2-01 0320-0101	Zasypanie rury na zjazdach ziemią	m3	42	0,00
Razem dział: Zjazdy indywidualne					0,00
6	Odwodnienie				
17 d.6	KNR 2-31 0604-01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów o śr. 0.5 m	szt.	13	0,00
18 d.6	KNR 2-01 0216-03	Wykopy rowów wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m3	292,11	0,00
19 d.6	KNR 2-01 0234-02	Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowów	m2	125	0,00
Razem dział: Odwodnienie					0,00
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					-
VAT 23%					-
Razem wartość kosztorysowa robót brutto					-