
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana kanału deszczowego w drodze gminnej nr 270155 W - ulica Żabia
ADRES INWESTYCJI: m. CELESTYNÓW, ulica Żabia, Gmina Celetynów, obręb Celetynów, dz. nr 16

NAZWA INWESTORA: GMINA CELESTYNÓW
ADRES INWESTORA: 05-430 CELESTYNÓW, ulica Regucka 3

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: WYMIANA KANAŁU DESZCZOWEGO W DRODZE GMINNEJ NR 270155 W-ULICA ŻABIA w m. CELESTYNÓW							
1	4511000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D.01.00.00					
1.1	KNNR 1 0202-04	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.- odkopanie kanału	m3	(172,00 * 1,80 * 1,70) - (3,14 * 0,45 * 0,45 * 172,00) = 416,95		
1.2	KNNR 1 0208-02	D.02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m3	poz.1.1 = 416,95		
1.3	KNR 4-05I 0317-05	D.04.01.01	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 900 mm łączonego na styk opaską betonową	m	172,00		
1.4	KNR 4-01 0108-19	D.02.01.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	2 * 3,14 * 172,00 * 0,10 * 0,5 = 54,01		
1.5	KNR 4-01 0108-20	D.02.01.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	poz.1.4 = 54,01		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D.01.00.00							
2	45232400-6	ROBOTY MONTAŻOWE					
2.1	KNR 4-05I 0401-01	D.04.01.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m2	172,00		
2.2	KNNR 4 1308-07	D.03.02.01	Kanały z rur PP SN8 dla systemów kanalizacji grawitacyjnej łączonych na uszczelkę-analogia	m	172,00		
2.3	KNNR 4 1411-02	D.03.02.01	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich z zagęszczeniem	m3	(172,00 * 1,70 * 0,40) - (3,14 * 0,40 * 0,40 * 172,00) = 30,55		
2.4	KNR 2-01 0230-01	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1,40 * 1,70 * 172,00 = 409,36		
2.5	KNR 4-05II 0220-02	D.03.02.01	Ręczne czyszczenie komór rewizyjnych - grubość osadu do 30 cm-analogia	szt.	2,00		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE							
3	45233140-2	ROBOTY DROGOWE-przejęcia przez jezdnię asfaltową					
3.1	KNR-W 5-10 0323-01		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	(6,01 + 5,71) + (5,35 + 5,4) = 22,47		
3.2	KNNR 6 0103-01	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(5,86 * 1,7) + (5,38 * 1,7) = 19,11		
3.3	KNNR 6 0104-01	D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	17,98		
3.4	KNNR 6 0113-01	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	17,98		
3.5	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,5	m2	17,98		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.6	KNNR 6 0308-01 z.o.2.6. 9901-02	D.05.03.05/b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	17,98		
3.7	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-02	D.05.03.05/b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	17,98		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE-przejścia przez jezdnię asfaltową							
Kosztorys razem							