

ZESTAWIENIE ROBÓT

Załącznik Nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ul.Klonowa

Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość m3	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8
0	2,58	0,00					
6	0,25	0,11	1,42	0,06	6,0	8,49	0,33
26	0,04	0,18	0,15	0,15	20,0	2,90	2,90
51	0,06	0,47	0,05	0,33	25,0	1,25	8,13
80	0,00	0,08	0,03	0,28	29,0	0,87	7,98
101	0,00	0,04	0,00	0,06	21,0	0,00	1,26
120,5	0,00	0,04	0,00	0,04	19,5	0,00	0,78
134	0,00	0,30	0,00	0,17	13,5	0,00	2,30
164	0,00	0,25	0,00	0,28	30,0	0,00	8,25
175	0,00	0,08	0,00	0,17	11,0	0,00	1,82
196	0,00	0,06	0,00	0,07	21,0	0,00	1,47
201	0,00	0,00	0,00	0,03	5,0	0,00	0,15
				Razem		13,51	35,35

**POWIERZCHNIA PLANTOWANIA TERENU
ul. Klonowa**

Załącznik Nr 2

Pikietaż	Szerokość		Odległość	Powierzchnia skarp
	plantow. skarp	średnia skarp		
1	2	3	4	5
0	0,00			
6	2,82	1,41	6,00	8,46
26	2,85	2,84	20,00	56,70
51	3,05	2,95	25,00	73,75
80	7,40	5,23	29,00	151,53
101	6,70	7,05	21,00	148,05
120,5	7,40	7,05	19,50	137,48
134	4,40	5,90	13,50	79,65
164	3,55	3,98	30,00	119,25
175	7,10	5,33	11,00	58,58
196	7,40	7,25	21,00	152,25
201	4,60	6,00	5,00	30,00
			201,00	1015,69
Razem				1016m2

