

OŚWIETLENIE ULICZNE-PONURZYCA PÓLNOC.
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|-------------------------------|--------------|--|---------|-------|
| 1 | | | OŚWIETLENIE ULICZNE-MONTAŻ. | | |
| 1.1 | KNR 0510 0802-0600 | | Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie leżącym . SOT16*200- 2SZT. M16*250 -2 SZT. | 4,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 4,0000 | | |
| 1.2 | KNR 0510 0802-0600 | | Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie leżącym . UCHWYT SŁUPA WIROWANEGO Z OBEJMĄ. | 10,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 10,0000 | | |
| 1.3 | KNR 0510 0903-0100 | | Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów przelotowych o przekroju do 70 mm ² UCHWYT PRZELOTOWY UNIWERSALNY | 7,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 7,0000 | | |
| 1.4 | KNR 0510 0903-0300 | | Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów odciągowych o przekroju do 70 mm ² UCHWYT ODCIĄGOWY SO25-35 | 2,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,0000 | | |
| 1.5 | KNR 0510 0033-0100 | | Montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n.typu asxsn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² (z.nr 12/93) PRZEWÓD AsXSn2X25 | 0,3100 | km |
| | | | Obmiar: 0,3100 = 0,3100 | | |
| 1.6 | KNR 0510 1011-0100 | | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia.wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową o 1 żarówce. OPRAWA LEDOWA URBINO 57W-WYSIĘGNIK NA SŁUP P10/200 | 3,0000 | kpl |
| | | | Obmiar: 3,0000 | | |
| 1.7 | KNR 0510 1011-0100 | | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia.wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową o 1 żarówce. OPRAWA LEDOWA URBINO 57W-WYSIĘGNIK NA SŁUP E10,5/4,3 | 6,0000 | kpl |
| | | | Obmiar: 6,0000 | | |
| 1.8 | KNR 0510 0036-0100 | | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) SKRZYNKA SV19.25 | 9,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 9,0000 | | |
| 1.9 | KNR 0510 1004-0300 | | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi KABEL YKY3X2,5 | 27,0000 | m |
| | | | Obmiar: 27,0000 | | |
| 1.10 | KNR 0510 0904-0100 | | Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm ² ZACISKI PRZEBIJALNE ENSTO | 24,0000 | szt. |

OŚWIETLENIE ULICZNE-PONURZYCA PÓLNOC.
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|-------------------------------|--------------|--|---------|-------|
| | | | Obmiar: 24,0000 | | |
| 1.11 | KNR 0508 0103-0300 | | Montaż konsolek pod rury winidurowe w ciągach wielokr.z przygot.podłoża przy użyciu sprzętu mechan.mocow.konsolek przezprzykr.do kołków kotw.podłoża betonowe UCHWYTY PODWÓJNE NA SŁUPIE POD RL37 | 5,0000 | m |
| | | | Obmiar: 5,0000 | | |
| 1.12 | KNR 0508 0111-0300 | | Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu RURA RL37 | 6,0000 | m |
| | | | Obmiar: 6,0000 | | |
| 1.13 | KNR 0508 0204-0600 | | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur,o przekroju żyły do 35,0 mm ² PRZEWÓD ALYd25 | 36,0000 | m |
| | | | Obmiar: 36,0000 | | |
| 1.14 | KNR 0508 0404-0800 | | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża SZAFKA SON 3-KOMOROWA Z ZEGAREM ASTRONOMICZNYM KOMPLETNA | 1,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,0000 | | |
| 1.15 | KNR 0510 0036-0200 | | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromnika w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) ODGROMNIK APATOR ASA 440V/5kA | 2,0000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,0000 | | |
| 1.16 | KNR 0510 0809-0200 | | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0.60 m. kategoria gruntu iii BEDNARKA FeZn25*4 | 12,0000 | m |
| | | | Obmiar: 12,0000 | | |
| 1.17 | KNR 0510 0809-1100 | | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pretowych. kategoria gruntu iii PRET MIEDZIOWANY FI16 | 24,0000 | m |
| | | | Obmiar: 24,0000 | | |