

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - BL. POWLEKANA PŁASKA  
 NA RĄBEK STOJĄCY .  
 DOCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNA GR 15 CM  
 WYKONANIE NOWEGO RUSZTU

Istniejące lukarny ocieplić,  
 przebudować zadaszenie -  
 wykonać wspólny dach

Wszystkie Kominy - ocieplone  
 obudowane blachą

Istniejące lukarny ocieplić,  
 przebudować zadaszenie -  
 wykonać wspólny dach

Wszystkie Kominy - ocieplone  
 obudowane blachą

TARAS DO ZABUDOWY  
 W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

TARAS DO ZABUDOWY  
 W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

OŚCIEPLENIE W SYSTMIE BSO  
 STYROPIANEM GR 20 CM  
 TYNK SYLIKONOWY

OŚCIEPLENIE W SYSTMIE BSO  
 STYROPIANEM GR 20 CM  
 TYNK SYLIKONOWY

ISTNIEJACY NASYP ODTWORZYĆ  
 PO ZASYPANIU ŚCIAN FUNDAMNETOWYCH

OŚCIEPLENIE W SYSTMIE BSO  
 STYROPIANEM GR 15 CM  
 TYNK SYLIKONOWY

COKÓŁ OCIEPLONY XPS GR 12CM  
 TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY

### UWAGI:

ZWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ PO ŚCIANIE  
 PROWADZIĆ POD IZOLACJĄ TERMICZNĄ W RURACH  
 OCHRONNYCH

INWESTOR:	GMINA CELESTYNÓW			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE			
NAZWA RYS:	ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	1:100	
PROJEKTANT	MARCIN JANISIEWICZ	DATA	20.06.2016	
		NR RYS.	7.0	

ELEWACJA TYLNA WSCHODNIA  
 TERMOMODERNIZACJA

SKALA 1:100